

В ДОПОЛНЕНИЕ К ДЕФЕКТУ АКТУ ПО РЕМОНТУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

1. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Установить силовой автономный трансформатор на территории Республиканского психоневрологического диспансера. Демонтировать старое электрооборудование и заменить его новым (провода, выключатели света, патроны для ламп, розетки, распределительные коробки). Произвести ремонт распределительных щитов. Заменить старые пробки на автоматические выключатели.

Главный рубильник (щит) поместить в коробку и установить замки на нем.

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Вопрос
воды
решен

Для обеспечения питьевой и технической водой диспансера, необходимо пробурить скважину глубиной до 20 метров.

Стоимость 1 погонного метра бурения 2 тыс.руб. Подача воды гарантируется.

3. Приобрести глубинный насос для подачи воды в резервуар.

Добавить металлическую конструкцию для поддержки и установки водяного бака выше уровня потолка второго этажа здания на 2 метра.

4. Далее по пп. 16, 17, 18, 19.

5. КАНАЛИЗАЦИЯ

К п. 22 – раскопка траншеи и прокладка новых труб (100 мм) от канализационного люка 250 м. с выгребной ямой (обязательно с очистными люками от возможных засорений).

6. На 1 этаже отремонтировать все необходимые комнаты рядом с пищеблоком.

Разобрать кирпичную перегородку на 1 этаже между складом и кухней, поднять пол, залить фундамент, поднять кирпичную стену, далее по п. 1, 2.